

				設計者 主任 小林 大介
				検算者 技師 富澤 万貴

令和 2年度

県営住宅修繕（建築）工事（参考設計書）

工事場所 別紙

群馬県住宅供給公社

設 計 書	県営住宅修繕（建築）工事（参考設計書）
-------	---------------------

原設計額	円也
原工事価格	円也
参考資料 令和 2年度緊急空家修繕工事工区別団地割一覧表 令和 2年度県営住宅建物管理台帳	
1	

名 称	単位	数量	設 計 金 額	摘 要
I. 直接工事費	式	1		
II. 共通仮設費	式	1		
III. 現場管理費	式	1		
IV. 一般管理費 等	式	1		
小 計				
工事価格				
消費税相当額	式	1		
合 計				

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0101001	仮設工事	単管本足場 (H:20m未満)	掛払い運搬含む(20日程度)	㎡	19.00			材工
0101003	仮設工事	枠組足場 (H:22m未満) (手すり先行方式)	掛払い運搬含む(20日程度)W:900 2枚布	㎡	19.00			材工
0101004	仮設工事	クサビ緊結式足場(H:20m未満) (手すり先行方式)	掛払い運搬含む(90日程度)W:900	㎡	19.00			材工
0101005	仮設工事	足場 (枠組・単管等)	鷹工	人	2.00			手間
0101007	仮設工事	養生用シート(ネット状, 防災I類)	掛払い運搬含む(20日程度)	㎡	19.00			材工
小 計							0	
0102001	解体工事	押えモルタルはがし	(ア)30mm 小運搬共/普通作業員	人	2.00			手間
小 計							0	
0103001	防水工事	在来防水層はがし	3層程度 小運搬共/防水工	人	2.00			手間
0103002	防水工事	屋上防水層はがし 撤去	アスファルト防水 集積共	㎡	13.00			材工
0103003	防水工事	防水下地調整	ポリマーセメント系	㎡	19.00			材工
0103004	防水工事	屋上防水層はがし 撤去	シート防水 集積共	㎡	19.00			材工
0103005	防水工事	防水下地ケン清掃	全面アッキブレンがけ	㎡	19.00			材工
0103007	防水工事	ウレタン防水	X-2 密着(平場)	㎡	17.00			材工
0103009	防水工事	ウレタン防水	X-2 密着(立上り)	㎡	11.00			材工
0103011	防水工事	F R P 防水	歩行用(平場)	㎡	17.00			材工
0103013	防水工事	露出アスファルト防水(密着工法)	4mm	㎡	13.00			材工
0103015	防水工事	露出アスファルト防水(機械固定工法)	4mm	㎡	28.00			材工
0103017	防水工事	露出アスファルト断熱防水	防水層4mm以上硬質ポリウレタン50mm	㎡	28.00			材工
0103019	防水工事	塩ビシート防水	(ア)2.0mm 歩行用露出接着工法 RC下地	㎡	19.00			材工
0103020	防水工事	塗膜防水	浴室床 珪酸塩塗床	㎡	13.00			材工
0103021	防水工事	アスファルト防水用押さえ金物(アルミ製)	30*15 t:2.0 ステンレスビース頭シーリング共	m	21.00			材工
0103022	防水工事	シート防水用押さえ金物(アルミ製)	30*15 t:2.0 ステンレスビース頭シーリング共	m	21.00			材工
0103023	防水工事	押さえ金物(アルミ製)	100*70(返し付)ステンレスビース頭シーリング共	m	21.00			材工
0103024	防水工事	改修用二重トレイ	鋳鉄製 100mm	ヶ所	4.00			材工

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0103025	防水工事	シーリング	ポリサルファイト系/10*10	m	16.00			材工
0103027	防水工事	シーリング	ポリウレタン系/10*10	m	16.00			材工
0103029	防水工事	シーリング	変成シリコン系/10*10	m	19.00			材工
0103035	防水工事	爆裂補修	エポキシ樹脂モルタル補修（100*100*30）	箇所	11.00			材工
0103049	防水工事	エポキシ樹脂注入（ピソニング工法）	注入口付アンカー部分エポキシ樹脂注入 16本/m ²	m ²	17.00			材工
0103050	防水工事	自動式低圧樹脂注入工法	ひび割れ幅1mm以下	m	9.00			材工
0103051	防水工事	シーリング施工費（部分補修）	防水工	人	2.00			手間
0103053	防水工事	防水改修施工費（部分補修）	防水工	人	2.00			手間
0103055	防水工事	爆裂施工費	防水工	人	2.00			手間
小 計							0	
0104001	屋根工事	洋風コンクリート瓦葺き		m ²	12.00			材工
0104003	屋根工事	和瓦葺き（釉薬瓦）		m ²	12.00			材工
0104007	屋根工事	折板葺き	カラーガルバリウム鋼板 厚み 0.8mm	m ²	12.00			材工
0104011	屋根工事	屋根板金葺替・補修施工費	板金工	人	2.00			手間
小 計							0	
0105001	金属工事	ルーフドレイン取替	縦型・φ80 鋳鉄製	箇所	4.00			材工
0105003	金属工事	ルーフドレイン取替	縦型・φ100 鋳鉄製	箇所	4.00			材工
0105005	金属工事	ルーフドレイン取替	横型・φ80 鋳鉄製	箇所	4.00			材工
0105007	金属工事	ルーフドレイン取替	横型・φ100 鋳鉄製	箇所	4.00			材工
0105009	金属工事	ルーフドレイン補修施工費	板金工	人	2.00			手間
0105010	金属工事	たて樋撤去	鋼管 集積共	m	4.00			手間
0105011	金属工事	たて樋撤去	VP管 集積共	m	4.00			手間
0105012	金属工事	床下点検口（アルミ製）	450*450	箇所	3.00			材工
0105013	金属工事	床下点検口（アルミ製）	600*600	箇所	3.00			材工
小 計							0	

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0106001	木工事	敷居	90*40 施工手間	m	2.00			材工
0106009	木工事	鴨居	90*40 施工手間	m	2.00			材工
0106014	木工事	出入口枠(片開き)	施工手間	箇所	1.00			材工
0106015	木工事	見切縁・廻縁	30*36 施工手間	m	9.00			材工
0106016	木工事	額縁	施工手間	m	5.00			材工
0106017	木工事	ころばし床組	施工手間	m ²	9.00			材工
0106019	木工事	床下地板張替	ラワン合板1類 (7)12mm F☆☆☆☆	m ²	9.00			材工
0106021	木工事	束立て床組	施工手間	m ²	2.00			材工
0106023	木工事	鴨居・敷居・廻縁補修施工費	大工	人	1.00			手間
0106024	木工事	床組撤去	ころばし集積共	m ²	15.00			材工
小 計					0			
0107003	内装工事	天然木化粧複合フローリング なら	(7)12mm F☆☆☆☆	m ²	18.00			材工
0107004	内装工事	床・縁甲板・フローリング 撤去	集積共	m ²	17.00			材工
0107007	内装工事	ラワン合板	I類(7)3.0 F☆☆☆☆ 910*1820	枚	9.00			材料
0107008	内装工事	ラワン合板	I類(7)4.0 F☆☆☆☆ 910*1820	枚	9.00			材料
0107009	内装工事	ラワン合板	I類(7)5.5 F☆☆☆☆ 910*1820	枚	9.00			材料
0107011	内装工事	ラワン合板	I類(7)9.0 F☆☆☆☆ 910*1820	枚	9.00			材料
0107013	内装工事	ラワン合板	I類(7)12.0 F☆☆☆☆ 910*1820	枚	9.00			材料
0107015	内装工事	構造用合板	特類(7)9.0 2級 F☆☆☆☆ 910*1820	枚	9.00			材料
0107017	内装工事	構造用合板	特類(7)12.0 2級 F☆☆☆☆ 910*1820	枚	9.00			材料
0107021	内装工事	新畳	1畳 共仕D種 畳表C2 柄へりHT 畳床KT-III	枚	9.00			材工
0107023	内装工事	新畳	半畳 共仕D種 畳表C2 柄へりHT 畳床KT-III	枚	9.00			材工
0107025	内装工事	畳表替(綿引)綿引/2等	1畳	枚	11.00			材工
0107026	内装工事	畳撤去	1畳(集積共)	枚	11.00			手間
0107027	内装工事	畳表替(綿引)綿引/2等	半畳	枚	11.00			材工

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0107028	内装工事	畳撤去	半畳(集積共)	枚	11.00			手間
0107033	内装工事	クッションフロア貼り	(ア)1.8mm突付け 一般床 15㎡以上	㎡	19.00			材工
0107036	内装工事	ビニル幅木(ソフト幅木)	厚2.0 H75	m	13.00			材工
0107037	内装工事	内装補修施工費	内装工	人	1.00			手間
0107039	内装工事	ビニルクロス張替(壁)	ボード面 防火2級品 下地処理 既存剥がし(集積共)含む	㎡	21.00			材工
0107041	内装工事	ビニルクロス張替(天井)	ボード面 防火2級品 下地処理 既存剥がし(集積共)含む	㎡	17.00			材工
0107042	内装工事	ビニルシート撤去	集積共	㎡	17.00			手間
0107047	内装工事	複合板貼(ボリウレタン+石膏9.5)	ウレタン(ア)25	㎡	9.00			材料
0107049	内装工事	複合板貼(ボリウレタン+石膏12.5)	ウレタン(ア)25	㎡	9.00			材料
0107053	内装工事	石膏ボード貼り(天井) 突付V目地	(ア)9.5	㎡	5.00			材工
0107055	内装工事	石膏ボード貼り(壁) 突付V目地	(ア)12.5	㎡	5.00			材工
0107059	内装工事	天井化粧石膏ボード貼替	トラバチン 突き付け (ア)9.5	㎡	19.00			材工
0107061	内装工事	アジャスターフロア	和室用(20mm) H=125	㎡	13.00			材工
0107063	内装工事	アジャスターフロア	洋室用(25mm) H=120~180	㎡	13.00			材工
0107065	内装工事	内装工事に伴う下地補修施工費	大工	人	1.00			手間
0107069	内装工事	クッションフロア貼り	(ア)1.8mm 突付け 一般床 フローリングに施工 5㎡未満	㎡	4.00			材工
0107070	内装工事	クッションフロア貼り	(ア)1.8mm 突付け 一般床 フローリングに施工 5㎡以上15㎡未満	㎡	15.00			材工
0107071	内装工事	クッションフロア撤去	集積共	㎡	9.00			手間
小 計					0			
0108001	鋼製建具工事	面付箱錠(U9)	レバーハンドル型	組	4.00			材料
0108002	鋼製建具工事	鋼製片開き枠共撤去		㎡	5.00			手間
0108003	鋼製建具工事	鋼製片開き扉のみ撤去		㎡	5.00			手間
0108004	鋼製建具工事	鋼製両開き枠共撤去		㎡	5.00			手間
0108005	鋼製建具工事	鋼製両開き扉のみ撤去		㎡	5.00			手間
0108007	鋼製建具工事	鍵交換	玄関	箇所	4.00			材工

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0108009	鋼製建具工事	ドアクローザー		箇所	4.00			材工
0108021	鋼製建具工事	新聞受・投入口補修施工費	建具工	人	1.00			手間
0108023	鋼製建具工事	ガラス交換	透明3mm シーリング・既存撤去・清掃共	m ²	5.00			材工
0108025	鋼製建具工事	ガラス交換	透明5mm シーリング・既存撤去・清掃共	m ²	5.00			材工
0108027	鋼製建具工事	ガラス交換	型4mm シーリング・既存撤去・清掃共	m ²	5.00			材工
0108029	鋼製建具工事	ガラス交換	網入り型6.8mm 既存撤去・シーリング・清掃共	m ²	5.00			材工
0108031	鋼製建具工事	ガラス交換	透明5mm+エ76mm+透明5mm 既存撤去・シーリング・清掃共	m ²	5.00			材工
0108033	鋼製建具工事	ガラス交換	透明5mm+エ76mm+網入り6.8mm 既存撤去・シーリング・清掃共	m ²	4.00			材工
0108034	鋼製建具工事	ガラス止め	ガスケット	m	11.00			材工
0108035	鋼製建具工事	ガラス交換施工費	硝子工	人	1.00			手間
0108036	鋼製建具工事	ガラス撤去	集積共	m ²	4.00			手間
0108038	鋼製建具工事	ガラス止め(シーリング)	シリコンSR-1 1成分形	m	9.00			材工
0108039	鋼製建具工事	鋼製建具建付調整・補修費	サッシュ工	人	1.00			手間
小 計							0	
0109001	木製建具工事	片開きフラッシュドア	プリント合板 900*2000	枚	3.00			材工
0109002	木製建具工事	片開きフラッシュドア	ポリエステル合板 900*2000	枚	3.00			材工
0109007	木製建具工事	引き違いフラッシュドア	プリント合板 1800*2000	組	3.00			材工
0109008	木製建具工事	引き違いフラッシュドア	ポリエステル合板 1800*2000	組	3.00			材工
0109009	木製建具工事	親子開きフラッシュドア	プリント合板 1200*2000	組	3.00			材工
0109010	木製建具工事	親子開きフラッシュドア	ポリエステル合板 1200*2000	組	3.00			材工
0109011	木製建具工事	両開きフラッシュドア	プリント合板 1800*2000	組	3.00			材工
0109012	木製建具工事	両開きフラッシュドア	ポリエステル合板 1800*2000	組	3.00			材工
0109019	木製建具工事	襖完成品（和襖）取替/1800*900	標準襖・片面・新鳥+雲	枚	4.00			材工
0109021	木製建具工事	襖完成品（和襖）取替/1800*900	標準襖・両面・新鳥+新鳥	枚	4.00			材工
0109022	木製建具工事	襖完成品(和洋襖)取替/1800*900	鳥の子・ビニルクロス 見込み27	枚	4.00			材工

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0109023	木製建具工事	襖完成品（和襖）取替／600*900	天袋襖・片面・新鳥＋雲	枚	4.00			材工
0109026	木製建具工事	襖完成品（量産）/1800*900	標準襖・新鳥＋雲 片面	枚	4.00			材工
0109027	木製建具工事	襖完成品（量産）/1800*900	標準襖・新鳥＋新鳥 両面	枚	4.00			材工
0109029	木製建具工事	襖完成品（量産）/1800*1300程度	巾広襖・新鳥＋新鳥 両面	枚	4.00			材工
0109031	木製建具工事	襖完成品（量産）600*900	天袋襖・新鳥＋雲 片面	枚	4.00			材工
0109055	木製建具工事	襖縁・金物類取替・建付調整施工費	建具工	人	2.00			手間
0109057	木製建具工事	障子完成品	大 1800*900	枚	4.00			材料
0109059	木製建具工事	障子完成品	中 1300*900	枚	4.00			材料
0109063	木製建具工事	障子張替	大 1800*900	枚	4.00			材工
0109065	木製建具工事	障子補修・取替施工費	建具工	人	2.00			手間
0109067	木製建具工事	カーテンレール	C型 ステンレス製ダブル 正面付 L=2.0付属品共	箇所	5.00			材料
0109069	木製建具工事	甲丸用戸車	丸36	箇所	4.00			材料
0109071	木製建具工事	V型用レール	12mm L:2.0	箇所	4.00			材料
0109073	木製建具工事	V型用戸車		箇所	4.00			材料
0109075	木製建具工事	木製建具建付・調整費	建具工	人	2.00			手間
0109077	木製建具工事	木製建具補修・取替施工費（金物取替含む）	建具工	人	2.00			手間
0109078	木製建具工事	木製片開き戸枠共撤去		m ²	4.00			手間
0109079	木製建具工事	木製片開き戸扉のみ撤去		m ²	4.00			手間
0109080	木製建具工事	木製両開き戸枠共撤去		m ²	4.00			手間
0109081	木製建具工事	木製両開き戸扉のみ撤去		m ²	4.00			手間
小 計							0	
0110004	塗装工事	下地調整	ボード面 RB種（塗替え面）	m ²	19.00			材工
0110006	塗装工事	下地調整	モルタル面 RB種（塗替え面）	m ²	19.00			材工
0110007	塗装工事	EP塗り（壁/天井 一般居室）	ボード面 工程B 下地調整別途	m ²	19.00			材工
0110008	塗装工事	EP塗り（壁/天井 一般居室）	モルタル面 工程B 下地調整別途	m ²	19.00			材工

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0110009	塗装工事	内装塗装（台所・コンロ回り等）	VP 2回塗・下地処理共	m ²	11.00			材工
0110010	塗装工事	EP-G塗り（壁/天井 浴室等）	モルタル面 工程B 下地調整別途	m ²	9.00			材工
0110011	塗装工事	SOP塗り	鋼製建具面 工程B 錆止め工程C	m ²	17.00			材工
0110013	塗装工事	クイヤラッカー塗 CL	木部 工程B 下地調整RB種	m ²	15.00			材工
0110014	塗装工事	クイヤラッカー塗 OS	木部 素地付着物撤去	m ²	15.00			材工
0110015	塗装工事	クロス上塗装	2回塗 ケーベン可溶カチオン型アクリル樹脂塗料	m ²	17.00			材工
0110017	塗装工事	除カビ・殺菌（下地含む）	塗装工	m ²	13.00			材工
0110018	塗装工事	下地処理	セメント系C-1	m ²	21.00			材工
0110019	塗装工事	薄付け仕上げ塗材	外装薄塗材E	m ²	19.00			材工
0110021	塗装工事	防水型外装薄塗材E	単層弾性	m ²	19.00			材工
0110023	塗装工事	複層塗材E	外装用 凹凸模様 アクリルタイル	m ²	19.00			材工
0110025	塗装工事	照明器具塗装/手間/材料含む	塗装工	人	2.00			手間
0110027	塗装工事	木部（細物）等/手間/材料含む	OS塗等/塗装工	m	5.00			材工
0110029	塗装工事	鉄部（細物）等/手間/材料含む	SOP塗等/塗装工(錆止め共)	m	5.00			材工
0110031	塗装工事	塗装補修施工費	塗装工	人	2.00			手間
小 計					0			
0111001	左官工事	モルタル塗	床/(ア)15mm 金コテ 防水下地程度	m ²	4.00			材工
0111003	左官工事	モルタル塗	内壁/(ア)20mm 金コテ	m ²	4.00			材工
0111005	左官工事	モルタル塗	床/(ア)30mm	m ²	4.00			材工
0111009	左官工事	左官補修	左官工	人	3.00			手間
小 計					0			
0112003	雑工事	流し台取替 (W=1200)	BL型	箇所	4.00			材工
0112007	雑工事	流し台取替 (W=1500)	BL型	箇所	3.00			材工
0112009	雑工事	流し台扉等塗装/手間/材料含む	OP塗装/塗装工	人	2.00			手間
0112011	雑工事	ガス台取替 (バックサイトガード含む)	BL型 W=600	箇所	3.00			材工

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0112017	雑工事	ガス台扉等塗装／手間／材料含む	OP塗等／塗装工	人	2.00			手間
0112019	雑工事	吊戸棚取付	W=900	箇所	4.00			材工
0112025	雑工事	水切り棚取付	ステンレス2段・W=1200	箇所	3.00			材工
0112027	雑工事	流し台・ガス台扉等取替・補修施工費	大工	人	2.00			手間
0112029	雑工事	ネットフェンス設置	H900@2000 基礎ﾌﾞﾛｯｸ180*180*450	m	11.00			材工
0112031	雑工事	ネットフェンス設置	H1200@2000 基礎ﾌﾞﾛｯｸ180*180*450	m	9.00			材工
0112033	雑工事	アスファルト舗装工	A-5-15 再生密粒 人力	m ²	27.00			材工
0112035	雑工事	アスファルト舗装（表層のみ）	密粒アスコン13 (ｱ)50	m ²	17.00			材工
0112037	雑工事	インターロッキング補修(ｱ)60	路盤材別途	m ²	15.00			材工
0112038	雑工事	砕石舗装	歩道用 再生材(ｱ)15	m ²	13.00			材工
0112039	雑工事	縁石設置（地先境界ﾌﾞﾛｯｸ）	120*120*600 砕石地業(ｱ100)、ステコン(ｱ60)、モルタル(ｱ20)共	m	9.00			材工
0112040	雑工事	縁石設置（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ）	150/170*200*600 砕石地業(ｱ100)、コンクリート(ｱ100)、モルタル(ｱ20)共	m	11.00			材工
0112041	雑工事	階段揭示板設置	W600*H900 アルミ枠 ビニールサ-張り	基	3.00			材工
0112042	雑工事	カー平板舗装	300*300*60敷材(ｱ30)砕石地業(ｱ100)	m ²	11.00			材工
0112043	雑工事	階段揭示板設置	W900*H1200 枠アルミ製 塩ビ発泡シート張り	箇所	4.00			材工
0112044	雑工事	集合郵便受取替	BL SUS 6戸用	箇所	2.00			材工
0112045	雑工事	集合郵便受補修	受けラッチ取付	箇所	5.00			材工
0112046	雑工事	滑り止め金具	ステンレス製ｺﾞﾑ有・W=35 直張ﾀｲﾌﾟ	m	9.00			材工
0112047	雑工事	網張り施工費（ﾊﾞﾗﾝｸﾞ等）	普通作業員	人	2.00			手間
0112049	雑工事	浴槽搬入搬出／浴槽取付／釜共	普通作業員	人	2.00			手間
0112051	雑工事	雑工事施工費	普通作業員	人	2.00			手間
0112053	雑工事	アスファルト・コンクリート・インターロッキング施工費	舗装工／特殊作業員	人	2.00			手間
0112054	雑工事	階段 段鼻 150*60	垂れなし 接着貼り	m	13.00			材工
小 計							0	
0113001	清掃工事	襖等変色防止用カーテン施工費／材料含む	養生(専用カーテン使用)	m ²	6.00			材工

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘要
					数量	単価	金額	
0113002	清掃工事	木部 _※ 抜き	清め洗い	㎡	6.00			材工
0113019	清掃工事	換気扇・油類汚れ落とし/材料含む	2時間程度 住戸クリーニングとの併用不可	箇所	2.00			手間
0113021	清掃工事	レンジフード _※ ファン・油類汚れ落とし/手間/材料含む	2時間程度 住戸クリーニングとの併用不可	箇所	2.00			手間
0113027	清掃工事	便器清掃/手間/材料含む	2時間程度 住戸クリーニングとの併用不可	箇所	2.00			手間
0113030	清掃工事	浴室浴槽下清掃	残置物除去・床水洗い後拭き取り程度 浴槽撤去・再取付含む	箇所	3.00			手間
0113035	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	90m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度大	住戸	2.00			手間
0113036	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	90m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度中	住戸	3.00			手間
0113037	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	90m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度小	住戸	2.00			手間
0113038	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	65m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度大	住戸	2.00			手間
0113039	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	65m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度中	住戸	3.00			手間
0113040	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	65m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度小	住戸	4.00			手間
0113041	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	50m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度大	住戸	2.00			手間
0113042	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	50m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度中	住戸	3.00			手間
0113043	清掃工事	住戸内クリーニング/材料含む	50m2程度(サッシ・設備器具清掃含む)汚れ程度小	住戸	4.00			手間
小 計							0	
0114001	建築（調査・点検）	2時間程度/労務費・交通費含む	空家立合調査（指定団地）	回	19.00			手間
0114003	建築（調査・点検）	2時間程度/労務費・交通費含む	空家立合調査（指定団地を除く）	回	5.00			手間
0114005	建築（調査・点検）	2時間程度/労務費・交通費含む	一般（AM8:00-PM5:00）	回	9.00			手間
0114006	建築（調査・点検）	2時間程度/労務費・交通費含む	一般夜間（PM5:00-PM10:00）	回	4.00			手間
0114007	建築（調査・点検）	2時間程度/労務費・交通費含む	一般深夜（PM10:00-AM8:00）	回	3.00			手間
0114009	建築（調査・点検）	2時間程度/労務費・交通費含む	休日（AM8:00-PM5:00）	回	4.00			手間
0114010	建築（調査・点検）	2時間程度/労務費・交通費含む	休日夜間（PM5:00-PM10:00）	回	3.00			手間
0114011	建築（調査・点検）	2時間程度/労務費・交通費含む	休日深夜（PM10:00-AM7:00）	回	3.00			手間
小 計							0	
0115001	建築（その他）	年末年始待機		日	4.00			手間

単価コード	分類	名称	規格、形状、寸法	単位	原 設 計			摘 要
					数量	単価	金額	
0115002	建築（その他）	平日夜間労務費	普通作業員／一般夜間（PM5:00-PM10:00）	人	5.00			手間
0115003	建築（その他）	平日深夜労務費	普通作業員／一般深夜（PM10:00-AM8:00）	人	2.00			手間
0115004	建築（その他）	休日一般労務費	普通作業員／休日（AM8:00-PM5:00）	人	3.00			手間
0115005	建築（その他）	休日夜間労務費	普通作業員／休日夜間（PM5:00-PM10:00）	人	2.00			手間
0115006	建築（その他）	休日深夜労務費	普通作業員／休日深夜（PM10:00-AM7:00）	人	2.00			手間
小 計							0	
直接工事費							0	